

二层原始平面图

Scale 1:180

二层现状：
实验室：
地面：600*600mmPVC防静电地胶板；
墙面：砌体墙、白色乳胶漆墙面、H=100mmpvc踢脚线；
天花：原建筑顶天花刷白色乳胶漆、T5 格栅灯照明；
办公室：
地面：600*600mm抛光地砖；
墙面：砌体墙、白色乳胶漆墙面、H=100mm瓷砖踢脚线；
天花：600*600mm铝扣板吊顶，600*600mmT5格栅灯箱；
公共部分：
地面：600*600mm抛光地砖；
墙面：砌体墙、白色乳胶漆墙面、H=100mm瓷砖踢脚线；
天花：600*600mm铝扣板吊顶、T5灯照明；

强弱电部分：
强电：含220V普通办公用插座，及室内照明用电回路；
380V强电分配到本层为480KW；
弱电：办公室内含电话、网络布线；
消防部分：
含公共部分应急照明及室内喷淋、烟感点位；

设计 Designer	绘图 Drawing	校对 Checked	审核 Approved	审定 exam

SPACIOUS SPIRIT
深圳市博大建设集团有限公司
SHENZHEN BODA CONSTRUCTION GROUP CO., LTD

建设单位 Constructor	南方科技大学
工程名称 Project Name	C栋实验楼电子系、生物医学系装修装饰工程

备注 Note
所有尺寸以图纸标示为准，严禁在图纸上度量尺寸，如有任何疑问，请与设计师联系。

图名 Name of Drawing
二层原始平面图

日期 Date	2017.12	设计阶段 Stage of the Design	装施	
比例 Scale	见图	工程编号 Project No.		
专业 Profession	装饰	图号 Drawing No.	2P-00	张号 Page