



自行车停车棚铺装详图

1:50



平道牙做法

1:10



100×250×500 C30 砖 平道牙
1:3干硬性水泥砂浆结合层
C15砼
素土夯实密度93%

60厚彩色透水性水泥砖
100厚C25混凝土垫层+
30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层
150厚粒径5-10mm级配碎石层
素土夯实,密实度90%

自行车停车棚铺装做法图

1:50

- 60厚彩色透水性水泥砖
- 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层
- 100厚C25混凝土垫层
- 150厚粒径5-10mm级配碎石层
- 素土夯实,密实度>93%

设计 Designer	绘图 Drawing	校对 Checked	审核 Approved	审定 Exam	建设单位 Constructor	南方科技大学	备注 Note	图名 Name of Drawing	日期 Date	设计阶段 Stage of the Design	设施 Equipment
					深圳市博大建设集团有限公司	S P A C I O U S S P I R I T SHENZHEN BODA CONSTRUCTION GROUP CO., LTD	所有尺寸以图纸标注为准 严禁在图纸上任意尺寸,如有任何问题,请与设计师联系。	新建自行车雨棚地面铺装做法详图	2018. 01	设计阶段	设施
					工程名称 Project Name	1 3号门新建自行车雨棚及基础改造项目			见图	工程编号 Project No.	
					专业 Profession	装饰		Drawing No.	D-01	图号 Drawing No.	Page