

植被修复、补种清单							
序号	名称	规格		密度	面积	单位	备注
		高度	冠幅				
1	朱蕉	30-35	20-25	36	4	m ²	袋苗, 多分枝
2	福建茶	25-30	20-25	49	20	m ²	袋苗, 多分枝
3	龙船花	30-35	25-30	36	11	m ²	袋苗, 多分枝
4	排骨草	25-30	--	36	7	m ²	袋苗, 多分枝
5	黄金叶	25-30	20-25	49	24	m ²	袋苗, 多分枝
6	爬山虎	25-30	--	36	12	m ²	袋苗, 多分枝
7	勒杜鹃	35-40	25-30	25	40	m ²	袋苗, 多分枝
8	台湾草	--	--	--	350	m ²	方块草皮
9	种植土回填	--	--	--	45	m ³	种植土回填
10	废杂清运	--	--	--	36	m ³	原有种植区建筑回填渣清运 原有枯死绿值铲除清运

注:本次园区内植被修复、补种工程详细做法如下:(本项目不涉及园区内乔木)

- 1、对园区内所有绿化种植区域植被地表进行检查，所有原建筑废墟回填土需进行铲除清运；
- 2、对所有裸露凸起部分地表进行清理；
- 3、对所有铲除建筑回填土部分面层及地表凹陷部分重新回填种植土，厚度根据现场情况来定，要求所有面层衔接处自然、顺畅；
- 4、所有新做回填土及黄土裸露部分地表重新种植台湾草皮，对所有园区内已有台湾草植被进行检查，将死草病草局部铲除后进行补种；将园区内乔木灌木丛中植被疏松、漏种部分重新补种台湾草；
- 5、对园区内所有绿化种植区域灌木丛植被疏松区域进行同类型灌木补种；
- 6、重新进行补种：对原有灌木丛种植疏松区域进行同类型灌木补种；
- 7、清单及图纸只为估算，根据实际工程量进行结算，现场根据实际情况内容需调整部分，需将调整方案上报甲方审核；
- 8、本项目完成后，需对园区全部绿化进行整体修剪塑形并进行卫生清理；新补种绿植按照招标要求进行定期养护；