

目 纸 图

户型分栋统计

教师公寓1栋			教师公寓2栋		
户型表	套数	卫生间数	户型表	套数	卫生间数
A1	1*10=10套 2间/套		A1	1*10=10套 2间/套	
B1	1*10=10套 2间/套		B1	1*10=10套 2间/套	
B2	1*10=10套 2间/套		B2	1*10=10套 2间/套	
C1	1*10=10套 2间/套		C1	1*10=10套 2间/套	
C2	1*10=10套 2间/套		C2	1*10=10套 2间/套	
教师公寓3栋			教师公寓4栋		
户型表	套数	卫生间数	户型表	套数	卫生间数
B3	1*10=10套 2间/套		B3	1*10=10套 2间/套	
B4	1*10=10套 2间/套		B4	1*10=10套 2间/套	
B4'	1*10=10套 2间/套		B4'	1*10=10套 2间/套	
B5	1*10=10套 2间/套		B5	1*10=10套 2间/套	
C3	1*10=10套 2间/套 (只有一间可以做干湿分区)		C3	1*10=10套 2间/套	
教师公寓5栋			教师公寓6栋		
户型表	套数	卫生间数	户型表	套数	卫生间数
B3	1*10=10套 2间/套		B3	1*10=10套 2间/套	
B4	1*10=10套 2间/套		B4	1*10=10套 2间/套	
B4'	1*10=10套 2间/套		B4'	1*10=10套 2间/套	
B5	1*10=10套 2间/套		B5	1*10=10套 2间/套	
C3	1*10=10套 2间/套		C3	1*10=10套 2间/套	


户型总计

教师公寓1-6栋			
户型表	套数	卫生间数	做法备注
A1	20套	20间/1套	20间做防水边及浴间浴渣
B1	20套	40间/2套	20间做防水边及浴间浴渣
B2	20套	40间/2套	20间做防水边及浴间浴渣
B3	40套	80间/2套	40间做成品玻璃沐浴隔断
B4	40套	80间/2套	40间做成品玻璃沐浴隔断
B4'	40套	80间/2套	80间做成品玻璃沐浴隔断
B5	40套	80间/2套	80间做成品玻璃沐浴隔断
C1	20套	40间/2套	40间做成品玻璃沐浴隔断
C2	20套	40间/2套	40间做防水边及浴间浴渣
C3	40套	80间/2套	40间做成品玻璃沐浴隔断
合计	300套	580间	

项目规范要求:

- 1、做法详见见图，必须到现场重新复核实际尺寸并提供厂家深化图纸供审核通过后方可下单定制；
- 2、所有成品冷带、冷杆、挡水石、定制成品淋浴玻璃隔断必须在厂家完成，现场只可以组装不允许加工制作；
- 3、所有挡水石及玻璃隔断安装为结构胶粘，不允许破坏卫生间原有瓷砖及防水，采用结构胶必须为国家标准规定内防霉、环保A级产品；
- 4、安装过程必须对成品进行保护；安装完成后，对施工过程中造成的污染进行清理；

[illegible]

设计 Designer	绘图 Drawing	校对 Checked	审核 Approved	审定 exam	 PACIOUS SPIRIT 深圳市博大建设集团有限公司 SHENZHEN BODA CONSTRUCTION GROUP CO., LTD	建设单位 Constructor	南方科技大学	备注 Note 所有尺寸以图线标示为准,严禁在 图纸上度量尺寸,如有在图线间,请与 设计师联系。	图名 Name of Drawing 图纸目录	日期 Date 2018. 10	设计阶段 Stage of the Design	装施
						工程名称 Project Name 教师公寓1~6栋卫生间增加隔断项目				比例 Scale 1:1	图号 Drawing No. 001	张号 Page